



182402110994

## 贵州省建材产品质量检验检测院

# 检验报告

委托单位: 贵州贵诚迅驰科技发展有限公司

样品名称: PE给水管

报告编号: 22B00638

检验类别: 委托检验



# 贵州省建材产品质量检验检测院 检 验 报 告



报告编号：22B00638

共 2 页 第 1 页

样品名称*	PE给水管	检验编号	220100501
委托单位 /地址*	贵州贵诚迅驰科技发展有限公司	二维码	/
工程名称 /地址*	/	规格型号	PE100 dn110 PN1.6
受检单位	/	检验类别	委托检验
生产单位*	贵州贵诚迅驰科技发展有限公司	商 标*	/
监理单位*	/	样品等级*	/
抽样单位*	/	取样部位*	/
施工单位*	/	样品数量	1m×3根
建设单位*	/	抽样人员*	/
抽样地点*	/	见证人员*	/
抽样基数*	/	抽样日期*	/
样品状态 描述	样品完好	生产日期 /产品批号*	/
检验项目	规格尺寸、静液压强度 (20℃100h)	到样日期	2022-02-15
判定依据	GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》		
检验依据	GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》		
检验结论	该样品所检项目符合GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》中 PE100 dn110 PN1.6的技术要求。 报告日期：2022-03-02		
备注	1. 检验报告无本院“检验检测专用章”无效，无主检、审核、批准人签字无效，涂改无效。 2. 未经本机构书面批准，不得复制检验检测报告。 3. 复制检验报告未重新加盖本院“检验检测专用章”无效。 4. 检验检测机构接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明所检验样品符合性情况。 5. 客户收到本报告十五日内未向本院提出异议的，视为确认本报告结果。 6. 如对报告无异议，根据委托协议商定的时间到本院领取可退样品（非损耗样品），逾期按无主样品处理。 7. 标注“*”项信息由委托单位提供，我院不对其真实性负责。		

批准：

任柏春

审核：

吴化州

主检：

李林艳

 地址：贵阳市白云区科教街698号  
 网址：www.gzjcz.cn

电话：0851-85797103

邮编：550000



贵州省建材产品质量检验检测院  
检 验 报 告



报告编号: 22B00638

共 2 页 第 2 页

			计量 单位	技术要求 (PE100 dn110 PN1.6)	检验结果	单项结论
规格尺寸	平均外径	最大平均外径	mm	110.7	110.06	符合要求
		最小平均外径	mm	110.0	110.00	
	壁厚及公差	最大壁厚	mm	11.1	10.46	
		最小壁厚	mm	10.0	10.05	
		公差	mm	0~+1.1	+0.05~+0.46	
	静液压强度 (20℃ 100h)		/	无破坏, 无渗漏	无破坏, 无渗漏 (试验压力2.41MPa)	符合要求

—以下空白—